

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03-02/Д
(локальный сметный расчет)

Котельная №3

Дорожное покрытие

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-ГП

Сметная стоимость 4,293 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -0,14 чел.-ч
Средства на оплату труда -0,001 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплат	на единицу
				Основной зарплаты	в том числе зарплат					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-04-003-1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см								
		1000 м2	-0,04	3558,92	3215,07	-153	-13	-138	46,18	-2
				311,72	252,03			-11	26,74	-1
		Накладные расходы		142 %		-34,42				
		Сметная прибыль		95 %		-23,03				
1,1	403-9291-001	Тротуарные плиты "СНОП"	-4,30	117,23	0,00	-504	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00			0	0,00	0
2	27-04-003-1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см								
		1000 м2	0,04	3558,92	3215,07	146	13	132	46,18	2
				311,72	252,03			10	26,74	1
		Накладные расходы		142 %		32,82				
		Сметная прибыль		95 %		21,95				
2,1	403-9291-001	Тротуарные плиты "СНОП"	41,00	117,23	0,00	4806	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00			0	0,00	0
Итого по локальной смете						4295	-1	-6	-1	0

Лимитированные затраты по локальной смете **Дорожное покрытие**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4295
Накладные расходы	-2
Сметная прибыль	-1
Труд строителей	0
Труд машинистов	0
Нормативная трудоемкость	0
Сметная зарплата	-1
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	4293
Всего по смете	4293

Составил 0 Боленова Ю.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]