

**Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Котельная №2

Перекладка тепловой сети

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-ТС

Сметная стоимость 63,532 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 488,94 чел.-ч
Средства на оплату труда 3,797 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплаты	на единицу
				Основной зарплаты	в том числе зарплаты					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-01-002-6	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 150 мм	0,3	32646,12	20527,04	9794	1650	6158	669,00	201
			км	5499,18	1049,02			315	113,46	34
		Накладные расходы		130 %		2553,8				
		Сметная прибыль		89 %		1748,37				
1,1	ФССЦ (2008), сб.103,поз.0176	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	303,00	122,86	0,00	37227	0	0	0,00	0
			м	0,00	0,00			0	0,00	0
2	24-01-002-1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм	0,06	19623,53	12246,63	1177	209	735	442,00	27
			км	3478,54	678,03			41	75,49	5
		Накладные расходы		130 %		324,21				
		Сметная прибыль		89 %		221,96				
2,1	103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	60,60	28,10	0,00	1703	0	0	0,00	0
			м	0,00	0,00			0	0,00	0
3	26-01-022-1	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полужилин-драми и сегментами)	7,93	708,46	39,68	5618	1531	315	27,74	220
			1 м3	193,07	6,52			52	0,40	3
		Накладные расходы		100 %		1582,75				
		Сметная прибыль		70 %		1107,93				
3,1	Пр-л "Регент" от 03.07г.	Двухсегментовые скорлупы из ППУ толщ.50 мм для трубы Ду 159 мм (Ц: 253/4/1,18x1,13=60,57)	7,49	60,57	0,00	454	0	0	0,00	0
			м3	0,00	0,00			0	0,00	0
3,2	Пр-л "Регент" от 03.07г.	Двухсегментовые скорлупы из ППУ толщ.40 мм для трубы Ду 59 мм (Ц: 196/4/1,18x1,13=46,92)	0,44	46,92	0,00	21	0	0	0,00	0
			м3	0,00	0,00			0	0,00	0
Итого по локальной смете						55993	3390	7208	447	42
								407		

Лимитированные затраты по локальной смете

Перекладка тепловой сети

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	55993
Накладные расходы	4461
Сметная прибыль	3078

Труд строителей	447
Труд машинистов	42
Нормативная трудоемкость	489
Сметная зарплата	3797
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	63532
Всего по смете	63532

Составил	<div>0</div> <div>Боленова Ю.В.</div> <div>_____</div> <div>[должность, подпись (инициалы, фамилия)]</div>
Проверил	<div>0</div> <div>Крушинова М.А.</div> <div>_____</div> <div>[должность, подпись (инициалы, фамилия)]</div>