

**Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-03-01
(локальный сметный расчет)

Котельная №3

Снос существующих насаждений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061

Сметная стоимость 9,943 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 372,90 чел.-ч
Средства на оплату труда 3,174 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплаты	на единицу
				Основной зарплаты	в том числе зарплаты					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-02-099-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 20 см <i>100 шт.</i>	-0,34	76,72	16,77	-26	-20	-6	7,92	-3
		Накладные расходы		59,95	0,00			0	0,00	0
		Сметная прибыль		80 %		-16,3				
				45 %		-9,17				
2	01-02-101-10	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см <i>100 шт.</i>	-0,34	225,66	54,21	-77	-58	-18	25,40	-9
		Накладные расходы		171,45	0,00			0	0,00	0
		Сметная прибыль		80 %		-46,63				
				45 %		-26,23				
3	01-02-105-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см <i>100 шт.</i>	-0,34	259,27	259,27	-88	0	-88	0,00	0
		Накладные расходы		0,00	26,91			-9	2,44	-1
		Сметная прибыль		80 %		-7,32				
				45 %		-4,12				
4	01-02-107-3	Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) <i>100 шт.</i>	-0,34	205,84	205,84	-70	0	-70	0,00	0
		Накладные расходы		0,00	19,63			-7	1,78	-1
		Сметная прибыль		80 %		-5,34				
				45 %		-3				
5	68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см <i>1 ДЕРЕВО</i>	34	95,36	15,32	2756	2204	552	6,20	211
		<i>индекс к прямым затратам</i>		80,04	0,00			0	0,00	0
		<i>индекс к стоимости материалов</i>				0,96				
		<i>индекс к стоимости эксплуатации машин</i>				0,99				
		<i>индекс к зарплате машинистов</i>				1,06				
		<i>индекс к основной зарплате</i>				0,81				
		Накладные расходы		104 %		2292,47				
		Сметная прибыль		60 %		1322,58				
6	68-1-2	Корчевка пней вручную давяностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород <i>1 ПЕНЬ</i>	34	69,18	2,62	2098	1064	94	5,00	170
		<i>индекс к прямым затратам</i>		38,65	0,00			0	0,00	0
		<i>индекс к стоимости материалов</i>				0,96				
		<i>индекс к стоимости эксплуатации машин</i>				0,99				
		<i>индекс к зарплате машинистов</i>				1,06				
		<i>индекс к основной зарплате</i>				0,81				

		Накладные расходы	104 %	1107					
		Сметная прибыль	60 %	638,65					
7	310-3001-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 1 км, класс груза 4.							
			18,5	5,78	5,78	107	0	107	0,00
				0,00	0,00			0	0,26
		Накладные расходы	100 %	0					
		Сметная прибыль	60 %	0					
		<i>Возврат дров</i> <i>(Стоимость=289,16 руб*11,56 м3=3 342,7)</i>							
		Итого по локальной смете		4701	3190	571		369	
						-16		3	
Лимитированные затраты по локальной смете			Снос существующих насаждений						
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		4701					
		Накладные расходы		3324					
		Сметная прибыль		1919					
		Труд строителей		369					
		Труд машинистов		3					
		Нормативная трудоемкость		373					
		Сметная зарплата		3174					
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		9943					
		Всего по смете		9943					
Составил		0	Боленова Ю.В.						
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]							
Проверил		0	Крушинова М.А.						
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]							